



Общество с ограниченной ответственностью
«Анжерская нефтегазовая компания»

652480, Кемеровская область - Кузбасс, г. Анжеро-Судженск,
планировочный район район промплощадки АНГК
тел./факс: +7 (384-53) 5-93-28, e-mail: angk@anpkoil.ru

УТВЕРЖДАЮ»
Исполнительный директор
ООО «Анжерская нефтегазовая
компания "
С.Н. Ковров

« _____ » 2021г.

ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

на выполнение работ по устройству инженерно-технических средств охраны
ООО «Анжерская нефтегазовая компания»

1. Наименование объектов:

- 1.1 Зона досмотра автотранспорта, въезд № 1;
- 1.2 Зона досмотра автотранспорта, въезд № 4.

2. Местоположение объектов:

2.1 Кемеровская область - Кузбасс, г. Анжеро-Судженск, планировочный район район промплощадки ООО «АНГК».

3. Данные для выполнения работ:

3.1 Основание:

- РД (раздел ГП) А-ПКО-11/06/19-00-ГП.3, разработанная ООО «АНГК». Обособленное подразделение «Проектно-конструкторский отдел».
- РД (раздел АС) А-ПКО-11/06/19-00-АС.3, АС-4, разработанная ООО «АНГК». Обособленное подразделение «Проектно-конструкторский отдел».

4. Наименование работ:

4.1 Демонтажные работы (въезд №1):

- существующего ограждения;
- существующих ворот;
- существующей смотровой площадки (ПЛ1).

4.2 Монтажные работы:

- завинчивание винтовых свай с оголовком;
- монтаж столбов ограждения;
- монтаж панелей ограждения;
- монтаж распашных ворот;
- монтаж смотровых площадок.

4.3 Устройство спирального барьера безопасности (СББ 500/62/5) (въезд №1);

4.4 Устройство противоподкопа (въезд №1);

4.5 Устройство основания из щебня, песка;

4.6 Расширение подъездной автодороги из ж/б плит ПДН (2х6х0,14).

5. Выполнение работ:

5.1 Выполнение работ по устройству инженерно-технических средств охраны включает в себя:

- разработку и согласование с Заказчиком проекта производства работ;
- выполнение геодезической разбивки Зоны досмотра автотранспорта;
- выполнение строительно-монтажных работ;
- сдачу выполненных работ, устранение выявленных недостатков, оформление приемосдаточных документов на выполненные работы.

6. Цель работ:

6.1 Устранение нарушения по Предписанию № 705/9-2865 от 17.05.2018 г. Управления Росгвардии по Кемеровской области.

7. Нормативная документация:

7.1 При выполнении работ Исполнитель работ руководствуется:

- «Правилами по обеспечению безопасности и антитеррористической защищенности объектов топливно-энергетического комплекса», утвержденного Постановлением Правительства Российской Федерации от 05.05.2012 г. №458;
- Действующими нормами и правилами.

8. Требования к материалам:

8.1 Материалы, используемые для выполнения работ, должны соответствовать ГОСТу и ТУ, иметь сертификаты качества, соответствия пожарным и иным требованиям, санитарно-гигиенические сертификаты.

9. Требования к Исполнителю работ:

9.1 Заказчик устанавливает необходимые требования к Исполнителю работ:

- исполнитель должен быть членом СРО с правом выполнения работ на опасном производственном объекте.
- наличие у Исполнителя лицензии на производство работ по огнезащитной обработке строительных конструкций зданий и сооружений. Срок действия лицензии должен распространяться на весь период действия договора.
- технология и качество выполняемых работ должны удовлетворять требованиям действующих норм и правил требованиям Федерального Закона РФ от 30.12.2009 № 384-ФЗ «Технический регламент о безопасности зданий и сооружений», Правилам противопожарного режима в Российской Федерации (утв. постановлением Правительства РФ от 25 апреля 2012 г. №390).
- наличие у Исполнителя опыта выполнения аналогичных по характеру и объемам работ не менее 2-х лет.
- привлекаемый к проведению данного вида работ технический персонал Исполнителя работ должен иметь все виды допусков, необходимых для выполнения указанных работ.
- исполнитель обязан обеспечить свой персонал необходимыми средствами индивидуальной защиты, спецодеждой и спецобувью в соответствии с типовыми отраслевыми нормами, а также всеми необходимыми инструментами и приспособлениями.

– все инструменты, используемые для выполнения работ, должны иметь сертификаты (декларации) соответствия, технические паспорта и иные документы, удостоверяющие их происхождение, номенклатуру и качественные характеристики.

– исполнитель обязан обеспечить соблюдение своим персоналом требований охраны труда, пожарной и промышленной безопасности, предъявляемых на объектах Заказчика.

10. Требования к выполнению работ:

10.1 Выполнение работ на объекте должно производиться в строгом соответствии с ППР, разработанным в соответствии с требованиями свода правил СП48.13330.2011 «Организация строительства» (Актуализированная редакция СНиП 12-01-2004).

11.1 Поставка материалов осуществляется Заказчиком, стоимость указанных материалов указать в смете «справочно».

11.2 Качество работ и объем контроля качества работ должны соответствовать требованиям СП 48.13330.2011 «Организация строительства» (Актуализированная редакция СНиП 12-01-2004) с Изменениями №1.

11.3 Действия по устранению дефектов производства работ по ремонту осуществляются силами и за счет Исполнителя непосредственно по месту производства работ.

11.4 Исполнитель оформляет исполнительную документацию в соответствии с требованиями РД-11-02-2006 «Требования к составу и порядку ведения исполнительной документации при строительстве, реконструкции, капитальном ремонте объектов капитального строительства и требования, предъявляемые к актам освидетельствования работ, конструкций, участков сетей инженерно-технического обеспечения» (с учетом внесенных изменений Приказом Федеральной службы по экологическому, технологическому и атомному надзору от 26 октября 2015 г. №428) и РД-11-05-2007 «Порядок ведения общего и (или) специального журнала учета выполнения работ при строительстве, реконструкции, капитальном ремонте объектов капитального строительства».

11.5 Способы складирования материалов, строительных отходов должны обеспечить его нераспространение по территории предприятия в следствии погодных факторов.

11.6 Строительный мусор по мере необходимости должен периодически вывозиться Исполнителем с территории объекта.

11. Особые условия

11.1 Работы производятся на территории и в условиях действующего производства при наличии опасных факторов (автомобильное движение, газоопасная среда).

11.2 За три дня до начала работ Исполнителю необходимо:

– согласовать с Заказчиком Проект производства работ;

– представить приказы о назначении ответственных лиц за соблюдение требований охраны труда, промышленной безопасности, пожарной безопасности, ответственного за электрохозяйство;

– представить приказы о назначении лиц, ответственных за организацию работ, осуществление операционного, строительного контроля, осуществление входного контроля качества материалов;

– копии удостоверений производственного персонала и ИТР по ОТ и ПБ в соответствии с видами работ и условиями их выполнения;

– представить для скрепления печатью Заказчика пронумерованные и прошитые

специальные журналы работ;

– представить договор на оказание услуг по приему ТБО.

11.3 Учитывая режимность объекта, Исполнителю необходимо заблаговременно представить Заказчику заявку для оформления пропусков на территорию объекта списки, с указанием работников, которые будут выполнять работы на объекте, а так же перечень оборудования, инвентаря, материалов для оформления материальных пропусков.

11.4 Ответственные лица Исполнителя за соблюдение требований, указанных в п.11.2 должны находиться на объекте в течении всего времени выполнения работ его производственным персоналом.

11.5 Выполнение работ в рабочие дни с 8-00 до 20-00. Выполнение работ в выходные и праздничные дни, а так же изменения временного режима проведения работ, должны быть согласованны с Заказчиком заблаговременно.

11.6 Требования по обеспечению производства строительного-монтажных работ согласно действующему законодательству РФ, регламентирующему производство работ, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства:

– Технический регламент о требованиях пожарной безопасности № 123-ФЗ от 22 июля 2008 года;

– Технический регламент о безопасности зданий и сооружений № 384-ФЗ от 30 декабря 2009 года;

– СП 12-136-2002 Безопасность труда в строительстве. Решения по охране труда и промышленной безопасности в проектах организации строительства и проектах производства работ;

– ППР-2012 «Правила противопожарного режима в Российской Федерации»;

– СП 48.13330.2011 «Организация строительства» (Актуализированная редакция СНиП 12-01-2004);

– СНиП 12-03-2011 «Безопасность труда в строительстве» Часть 1.

– СНиП 12-03-2011 «Безопасность труда в строительстве» Часть 2.

– ГОСТ 23407-78 «Ограждение инвентарные строительных площадок и участков производства работ»;

– ГОСТ 12.1.046-85 «Нормы освещения строительных площадок».

12. Срок выполнения:

12.1 Окончание выполнения работ 31.07.2021г.

13. Гарантия качества:

13.1 Гарантийный срок составляет – 36 месяцев.

технический директор

(должность)

(подпись)

/ Г.Е. Кузнецов/

(расшифровка подписи)

и.о. директора по капитальному строительству

(должность)

(подпись)

/ А.Ю. Крупаченко /

(расшифровка подписи)

зам. генерального директора по безопасности

(должность)

(подпись)

/ А.В. Стебайлов/

(расшифровка подписи)