



652480, Кемеровская область - Кузбасс, г. Анжеро-Судженск,
планировочный район район промплощадки АНГК
тел./факс: +7 (384-53) 5-93-28, e-mail: angk@anpkoil.ru

УТВЕРЖДАЮ
Генеральный директор
ООО «Анжерская нефтегазовая
компания»
А.В. Истамгулов

« ___ » _____ 2021г.

ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

на выполнение работ по погружению винтовых свай на объекте «Блок каталитической депарафинизации» V-го ПК ООО «Анжерская нефтегазовая компания»

1. Наименование объектов:

1.1 «V пусковой комплекс Анжерского НПЗ. Нефтеперерабатывающая установка ЭЛОУ-АТ мощностью 800 тыс. тонн нефти в год. **Технологические коммуникации.** Техническое перевооружение. Блок каталитической депарафинизации».

2. Местоположение объектов:

2.1 Кемеровская область - Кузбасс, г. Анжеро-Судженск, планировочный район район промплощадки ООО «АНГК».

3. Данные для выполнения работ:

3.1 Основание:

– РД (раздел КЖ) 63-20-КЖ, разработанный АО «ИПН» (г. Москва).

4. Наименование работ:

4.1 Погружение (завинчивание) винтовых свай в количестве 32 шт.

5. Выполнение работ:

5.1 Выполнение работ по погружению винтовых свай включает в себя:

- разработку и согласование с Заказчиком проекта производства работ;
- выполнение работ по погружению винтовых свай;
- сдачу выполненных работ, оформление приемосдаточных документов на выполненные работы.

6. Цель работ:

6.1 Выполнение строительно-монтажных работ по погружению винтовых свай до проектных отметок.

7. Нормативная документация:

7.1 При выполнении работ Исполнитель работ руководствуется:

- Рабочей документацией (раздел КЖ) 63-20-КЖ, разработанный АО «ИПН» (г. Москва).
- Действующими нормами и правилами.

8. Требования к материалам:

8.1 Материалы, используемые для выполнения работ, должны соответствовать ГОСТу и ТУ, иметь сертификаты качества, соответствия пожарным и иным требованиям, санитарно-гигиенические сертификаты (поставка винтовых свай осуществляется Заказчиком).

9. Требования к Исполнителю работ:

9.1 Заказчик устанавливает необходимые требования к Исполнителю работ:

- исполнитель должен быть членом СРО с правом выполнения работ на опасном производственном объекте.
- наличие у Исполнителя опыта выполнения аналогичных по характеру и объемам работ не менее 2-х лет.
- привлекаемый к проведению данного вида работ технический персонал Исполнителя работ должен иметь все виды допусков, необходимых для выполнения указанных работ.
- исполнитель обязан обеспечить свой персонал необходимыми средствами индивидуальной защиты, спецодеждой и спецобувью в соответствии с типовыми отраслевыми нормами, а также всеми необходимыми инструментами и приспособлениями.
- исполнитель обязан обеспечить соблюдение своим персоналом требований охраны труда, пожарной и промышленной безопасности, предъявляемых на объектах Заказчика.

10. Требования к выполнению работ:

10.1 Выполнение работ на объекте должно производиться в строгом соответствии с ППР, разработанным в соответствии с требованиями свода правил СП48.13330.2011 «Организация строительства» (Актуализированная редакция СНиП 12-01-2004).

10.2 Поставка материалов осуществляется Заказчиком, стоимость указанных материалов указать в смете «справочно».

10.3 Качество работ и объем контроля качества работ должны соответствовать требованиям СП 48.13330.2011 «Организация строительства» (Актуализированная редакция СНиП 12-01-2004) с Изменениями №1.

10.4 Действия по устранению дефектов производства работ осуществляются силами и за счет Исполнителя непосредственно по месту производства работ.

10.5 Исполнитель оформляет исполнительную документацию в соответствии с требованиями РД-11-02-2006 «Требования к составу и порядку ведения исполнительной документации при строительстве, реконструкции, капитальном ремонте объектов капитального строительства и требования, предъявляемые к актам освидетельствования работ, конструкций, участков сетей инженерно-технического обеспечения» (с учетом внесенных изменений Приказом Федеральной службы по экологическому, технологическому и атомному надзору от 26 октября 2015 г. №428) и РД-11-05-2007 «Порядок ведения общего и (или) специального журнала учета выполнения работ при строительстве, реконструкции, капитальном ремонте объектов капитального строительства».

11. Особые условия

11.1 Работы производятся на территории и в условиях действующего производства при наличии опасных факторов (автомобильное движение, газоопасная среда).

11.2 За два дня до начала работ Исполнителю необходимо:

- согласовать с Заказчиком Проект производства работ;
- представить приказы о назначении ответственных лиц за соблюдение требований охраны труда, промышленной безопасности, пожарной безопасности;
- представить приказы о назначении лиц, ответственных за организацию работ, осуществление операционного, строительного контроля, осуществление входного контроля качества материалов;
- копии удостоверений производственного персонала и ИТР по ОТ и ПБ в соответствии с видами работ и условиями их выполнения.

11.3 Учитывая режимность объекта, Исполнителю необходимо заблаговременно представить Заказчику заявку для оформления пропусков на территорию объекта списки, с указанием работников, которые будут выполнять работы на объекте, а так же перечень оборудования, инвентаря для оформления материальных пропусков.

11.4 Ответственные лица Исполнителя за соблюдение требований, указанных в п.11.2 должны находиться на объекте в течении всего времени выполнения работ его производственным персоналом.

11.5 Выполнение работ в рабочие дни с 8-00 до 20-00. Выполнение работ в выходные и праздничные дни, а так же изменения временного режима проведения работ, должны быть согласованны с Заказчиком заблаговременно.

11.6 Требования по обеспечению производства строительно-монтажных работ согласно действующему законодательству РФ, регламентирующему производство работ, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства:

- Технический регламент о требованиях пожарной безопасности № 123-ФЗ от 22 июля 2008 года;
- Технический регламент о безопасности зданий и сооружений № 384-ФЗ от 30 декабря 2009 года;
- СП 12-136-2002 Безопасность труда в строительстве. Решения по охране труда и промышленной безопасности в проектах организации строительства и проектах производства работ;
- СП 48.13330.2011 «Организация строительства» (Актуализированная редакция СНиП 12-01-2004);
- СНиП 12-03-2011 «Безопасность труда в строительстве» Часть 1.
- СНиП 12-03-2011 «Безопасность труда в строительстве» Часть 2.

12. Срок выполнения:

12.1 Окончание выполнения работ 17.03.2021г.

13. Гарантия качества:

13.1 Гарантийный срок составляет – 24 месяца.

Технический директор

(должность)

И.о. директора по капитальному строительству

(должность)



(подпись)

(подпись)

/ Г.Е. Кузнецов /

(расшифровка подписи)

/ А.Ю. Крупаченко /

(расшифровка подписи)